

Stargard 20.02.2019 r.

Otrzymują wszyscy Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne: **Przebudowa sieci wodociągowej – budowa spinki wodociągowej DN 150 w ul. Kuśnierzy w Stargardzie z włączeniem do istniejącej sieci wodociągowej**, znak sprawy: **EZ-GT30-03/2019**

W dniu 19.02.2019 roku do Zamawiającego wpłynęły następujące zapytania:

1. Prosimy o podanie szczegółów demontażu i montażu technologii materiałowej (w szczególności rodzaju ocieplenia) fragmentu sieci wodociągowej prowadzonej w ciągu ul. Kuśnierzy pod konstrukcją mostu nad rz. Iną.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że projektant nie przewidział docieplenia rur. Montaż powinien być wykonany na półce nośnej mostu z przymocowaniem opaskami wykonanymi ze stali nierdzewnej.

2. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę projektowanych rur żeliwnych o średnicy 150 mm na rury PE100 o średnicy 160x9,5 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę materiału.

Pytania i odpowiedzi stanowią integralną część SIWZ.