

## SPECYFIKACJA

### Lokalizacja i typy urządzeń:

1. Budynek trafostacji Obiekt numer 44 - Klimatyzator przypodłogowy 17 kW Firmy Hisense w systemie Split typu AUV-60UR6SPC3 lub równoważny – 1 szt.,
2. Budynek Przepompowni Głównej Obiekt numer 9 - Szafy elektryczne - Klimatyzator kanałowy (na zewnątrz) 10 kW Firmy Hisense w systemie Split typu AUD-36UX4SAHH3 lub równoważny – 1 szt.,
3. Budynek dmuchaw Obiekt numer 19 - Klimatyzator przypodłogowy 13 kW Firmy Hisense w systemie Split typu AUV-48UR6SPC3 lub równoważny - 1 szt.,
4. Budynek dmuchaw Obiekt numer 19 - Klimatyzator przypodłogowy 17 kW Firmy Hisense w systemie Split typu AUV-60UR6SPC3 lub równoważny - 1 szt.,
5. Pomieszczenie inwerterów przy budynku dmuchaw Obiekt numer 18 - Klimatyzator przypodłogowy 17 kW Firmy Hisense w systemie Split typu AUV-60UR6SPC3 lub równoważny - 1 szt.

Potencjalni Wykonawcy są zobowiązani do przeprowadzenia wizji lokalnej na obiekcie Oczyszczalni Ścieków przy ul. Drzymały 65, 73-110 Stargardzie w terminie przez nich wskazanym w godzinach od 7:00 do 15:00 .

### Dodatkowo w ramach złożonej oferty:

1. Wykonawca w ramach oferty uwzględni przeprowadzenie w ciągu roku przynajmniej dwóch płatnych przeglądów technicznych klimatyzatorów w porze jesienno-zimowej i zimowo-wiosennej w celu dokonania czynności serwisowych niezbędnych do prawidłowej pracy urządzeń.

Przeгляд (1 jednostka wewnętrzna + 1 jednostka zewnętrzna) swoim zakresem będzie obejmować:

- odgrzybianie i odkażanie parownika,
- sprawdzenie drożności rurek odpływowych lub pompek skroplin,
- sprawdzenie parametrów pracy urządzeń,
- sprawdzenie ciśnień pracy,
- sprawdzenie połączeń elektrycznych oraz chłodniczych.

Okres wykonywania w/w przeglądów powinien obejmować 5 letni okres czasu.

2. Zamawiający oczekuje od Wykonawcy, iż zlecenie w zamówieniu serwisu urządzeń spowoduje wydłużenie okresu gwarancji urządzeń ze standardowych 3 lat do minimum 5 lat.
3. Zamawiający oczekuje od Wykonawcy minimum dwuletniego okresu gwarancji na wykonaną instalację klimatyzacyjną.
4. Po stronie Zamawiającego leży zapewnienie doprowadzenia kabla zasilającego do zainstalowanych urządzeń.