

Załącznik nr 1

1.1 Lokalizacja

Sieć wodociągowa w ul. Pierwszej Brygady zlokalizowana na działce nr **123** w obrębie geodezyjnym nr **5** w Stargardzie.

1.2 Inwestor

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Okrzei 6 Stargard.

1.3 Przedmiot i zakres robót

Przedmiotem prac jest remont odcinka sieci wodociągowej, DN 100 i DN 150 żeliwo-stal za pomocą crackingu w ul. Pierwszej Brygady w Stargardzie. Remont dotyczy odcinka sieci wodociągowej o długości ok. 150 mb – DN 100 i o długości ok. 180 mb – DN 150 wg. załącznika

Stary odcinek sieci należy zastąpić nowym wykonanym z odpowiednio z materiału [PE100 RC SDR11](#)

Zakres robót obejmuje :

dostawę rur PE, zgrzewania oraz wciągania rur wraz z kruszeniem/rozcinaniem istniejącego przewodu.

Koszty leżące po stronie Zamawiającego to:

- roboty ziemne wraz z zabezpieczeniem wykopów (komór roboczych) oraz ich odwodnieniem;
- odwodnienie wodociągu przeznaczonego do wymiany;
- demontaż istniejącej armatury na trasie wymiany wodociągu metodą krakingu;
- demontaż wodociągu w komorach roboczych;
- montaż by-passów i połączenia z istniejącą siecią;
- odtworzenie terenu po zakończeniu robót;
- koszty związane z uzgodnieniami, nadzorami, organizacją ruchu i zajęciem terenu, wymaganymi badaniami oraz obsługą geodezyjną.

Materiał PE100 RC SDR11:

1. Ocena higieniczna rur wydana przez PZH.
2. Dokumenty atestacyjne dla wyrobu:
 - certyfikat na znak bezpieczeństwa (jeżeli wyrób tego wymaga na podstawie odrębnych przepisów),
 - certyfikat zgodności wyrobu z PN lub aprobatą techniczną,
 - deklaracja zgodności producenta wyrobu z PN lub aprobatą techniczną dla danej partii wyrobu.
3. Potwierdzone certyfikatem PAS 1075