

SIWZ

Wykonanie nowej studni na wodę i studni chłonnej na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Lotników w Stargardzie

Zakres prac budowlanych :

1. Zamknięcie (zaślepienie) obecnie funkcjonującej instalacji wodnej w miejscu prowadzonych prac.
2. Wykonanie demontażu istniejącego zbiornika na wodę.
3. Wykonanie prac ziemnych za pomocą sprzętu budowlanego (koparka).
4. Ułożenie kręgów betonowych w miejscu studni na wodę i studni chłonnej.
5. Wysypanie dna studni na wodę i studni chłonnej piaskiem drobnoziarnistym.
6. Ustawienie, wypoziomowanie i obsypanie kręgów betonowych.
7. Wykonanie na kręgu betonowym jako wykończenie studni wodnej blatu (parapetu) z betonu lub kamienia.
8. Podłączenie instalacji wodnej do studni wodnej i podłączenie kręgu studni wodnej ze studnią chłonną, montaż zaworu czerpalnego co najmniej $\text{Ø}25$ nad studnią wodną.
9. Wykonanie zagęszczenia gruntu wokół studni wodnej i studni chłonnej,
10. Położenie około 10 m^2 kostki betonowej w około zbiorników na wodę aż do krawężnika alejki głównej. Kostka betonowa nie odbiegająca od formatu, wzoru i koloru jak na alejce głównej cmentarza.