

Wykonanie remontu ogrodzenia na terenie bazy MPGK przy ul. Spokojnej 6 od strony ulicy.

Zakres robót:

1. Geodezyjne wytyczenie linii ogrodzenia
2. Wykonanie ogrodzenia panelowego 3D wys. 150 cm ocynkowanego, z drutu gr. 4 mm, oczka 5x20 cm, na słupkach systemowych 60x40 mm .

Słupki osadzone w gruncie, obetonowane. Panele montowane w uchwytach za pośrednictwem „książeczek” PCV 5-7 cm nad gruntem.

3. Montaż na wjeździe w linii ogrodzenia bramy dwuskrzydłowej (otwieranej do wewnątrz posesji) o szer. 400 cm oraz furtki, wys. 150 cm. Wypełnienie bramy i furtki panelem j.w.
4. Dostosowanie ogrodzeń istniejących tj. od strony Parku Stefana Batorego i Centrum Kształcenia Zawodowego poprzez odpowiednie ich skrócenie do nowo stawianego ogrodzenia panelowego.
5. Montaż akcesoriów bramy i furtki, t.j. blokada, zamknięcie, klamki, zamek, wkładka, itp.
6. Szacowana długość ogrodzenia ok. 90 m.
7. Wymagana wizja lokalna przed złożeniem oferty – kontakt Jerzy Zinko tel. 519 546 905

Termin wykonania robót – 30 dni od podpisania umowy.

Zinko Jerzy

Jerzy Zinko