

Specyfikacja techniczna

Wykonanie prac ziemnych polegających na przygotowaniu frontu robót związanych z crackingiem na ul. Nowowiejskiej na odcinku od torów do budynku nr 75

Opis przedmiotu zamówienia

1. Wykonanie wykopu 2,0 x 6,0 m - 3 szt.
 2. Wykonanie wykopu 2,0 x 3,0 m - 3 szt.
 3. Wykonanie wykopu 2,0 x 2,0 m - 6 szt.
 4. Tymczasowe przepięcie istniejących przyłączy wodociągowych do rury na powierzchni - 9 szt.
 5. Przepięcie przyłączy wodociągowych - 5 szt.
 6. Wymiana przyłączy wodociągowych - 4 szt.
 - przyłącze od sieci do studni wodomierzowej pod drogą (przecisk) wraz z montażem armatury L=10m.
 - przyłącze od sieci do studni wodomierzowej betonowej 1500 wraz z montażem konsol wodomierzowych (3 szt.) L=5 moraz wykonanie wykopu za studnią L=26 m z ułożeniem i przepięciem 9 m oraz 26 m (2 szt.) przyłączy
 - przyłącze od sieci do budynku wraz z montażem konsoli wodomierzowej L=5 m
 - przyłącze od sieci do budynku wraz z montażem konsoli wodomierzowej L=16 m
 7. Dodatkowo podać cenę za 1 m² wykopu na głębokość ok. 1,5 m.
- Prace prowadzić na materiale dostarczonym przez MPGK Sp. z o.o. Stargard.