

ZAKRES REMONTU PLACU PRZY UL. BOGUSŁAWA IV 15.

POWIERZCHNIA PLACU OK. 85 m²

ZAKRES ROBÓT:

- Rozbiórka istniejących płyt betonowych znajdujących się na placu i skarpie
- Roboty ziemne związane z usunięciem niezbędnej warstwy podłoża
- Montaż muru oporowego z elementów prefabrykowanych
- Wykonanie zasypek
- Korytowanie pod warstwę konstrukcyjną
- Wykonanie warstwy odsączającej
- Wykonanie podbudowy
- Wykonanie nawierzchni betonowej – beton E30 zbrojony – grubość min. 20 cm
- Wykonanie dylatacji

DODATKOWE ZAŁOŻENIA:

- Udzielenie gwarancji na wykonany zakres robót – min. 12 miesięcy
- Termin wykonania prac do 30.12.2020 r.
- Odbiór wykonania prac potwierdzony Protokołem odbioru
- Wymagana wizja lokalna przed złożeniem oferty – kontakt Jerzy Zinko tel. 519 546 905

Zinko Jerzy